

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

pracoviště Plzeň, Americká tř. 39, Plzeň PSČ 304 66
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VYŘIZUJE: Ing. J. Bartošová
TEL.: 377 168 024
FAX: 377 168 002
E-MAIL: jaroslava.bartosova@nyrany.cz
PODEPISUJE: Ing. Petr Hauer
FUNKCE: vedoucí odboru ŽP
ČÍSLO JEDNACÍ: OŽP-BAR/5761/2010

DATUM: 15. 3. 2010

ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je

Obec Dolany, IČ 00257672, se sídlem Dolany č.p. 66, 330 11 Třemošná,
zastoupená společností SUDOP Project Plzeň a.s., IČ 45359148, se sídlem Plachého 35, 301 25 Plzeň,

v y d á v á

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
stavební povolení k provedení stavby vodního díla

„Dolany – kanalizace“ v celkové délce oddílné **splaškové tlakové kanalizace 7375,25 m**, z toho 7161,25 m z trub PE-SDR 11 a 214,0 m z trub PE-SDR 17, v profilech trub d 160: 1529,0 m, d 125: 436,0 m, d 90: dl. 812,0 m, d 75: 394,5 m, d 63: 1907,25 m, d 40: 2296,5 m, včetně **128 ks** čerpacích šachet, s napojením tlakové kanalizace na pozemku parc. č. 380/3 k.ú. Dolany do nátokové šachty na kanalizační stoce do ČOV Druztová; umístění stavby převážně v místních komunikacích (výtlačné řady) a na soukromých pozemcích (vedlejší výtlačné řady s čerpací šachtou) parc. č. KN 2, 4/1, 5, 7, 9/1, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 15, 17/1, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43/1, 45, 46, 49, 53, 57, 58, 60, 63/1, 67, 68, 70, 72, 73, 74/1, 78, 79, 82/1, 83, 84/1, 86, 88, 89, 93/1, 96, 98, 103, 105, 110, 116, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 122, 124, 127/1, 127/2, 128, 130, 132, 134, 137/1, 139, 141, 143, 145, 147, 148/1, 149, 151, 155, 158, 159, 161, 164, 168/1, 171/1, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 172/7, 173/1, 175, 176, 177, 179, 180, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 194, 195, 196, 200/1, 201, 202, 203, 206, 207/1, 209, 211, 213, 215, 216, 217, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 229, 233, 234, 235, 241, 242, 243, 246, 247, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256/1, 257/1, 259, 260, 261/2, 262/2, 263, 264, 267, 270, 272, 273, 278/1, 279, 281, 298, 380/1, 380/3, 385, 394/1, 394/2, 394/3, 394/6, 395/1, 399/1, 400/1, 401/1, 402, 403, 406, 407, 434/2, 449, 606, 608/6, 608/7, 609, 610, 612/1, 612/3, 613, 627/1, 634/2, PK (1047/1, 1308) v kat. území Dolany, obci Dolany v Plzeňském kraji.

Základní údaje o povolované stavbě:

Etapa č. 1 - obec Dolany: výtlačné řady V, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V10, V11, V11-1 v profilech trub d 160: 1529,0 m, d 125: 436,0 m, d 75: 273,5 m, d 63: 1127,25 m, d 40: 1675,5 m, celková délka tlakové kanalizace **5041,25 m**, včetně **89 ks** čerpacích šachet, trasy výtlačků jsou navrženy v komunikacích II. a III. tř., v rozsahu:

Výtlačný řad V (páteřní) – z trub PE-SDR 17 v profilech d 160 dl. **1529,0 m**, d 125 dl. **436,0 m**, d 75 dl. **221,5 m**, z trub PE-SDR 11 v profilech d 63 dl. **245,5 m** a vedlejší výtlačné řady d 40 dl. **930,0 m**, budou ukončeny v **48 ks** čerpacích šachet, zaústění řadu V do stávající nátokové šachty před ČOV Druztová za odlehčovací komoru na přítoku od Druztové, před zaústěním je navržena měrná šachta s indukčním průtokoměrem; převážná část trasy je provedena protlakem (od v-15 do v-18, od v-27 do v-76 s ukončením odkalovací jímkou), část řadu je vedena otevřeným příkopem (od v-1 do v-15, od v-18 do v-27); na trase jsou umístěny 2 vzdušňkové šachty (V-20 a V-61) a proplachovací souprava (V-27), na trase vedlejšího výtlačku odkalovací jímky (V-76); na výtlačný řad V budou napojeny výtlačné řady V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V10 a V11 přes šoupě a budou převážně vedeny v místních komunikacích,

Výtlačný řad V2 – z trub PE-SDR 11 v profilu d 63 dl. **122,0 m** a vedlejší řady d 40 dl. **70,0 m** ukončeny v **3 ks** čerpacích šachet, napojen na výtlač V, řad bude prováděn protlakem

TELEFON
377 168 024

FAX
377 168 002

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka Plzeň
výdajový účet: 27-9186490247/0100
příjmový účet: 27-9186450237/0100

IČO
00 258 199

E – MAIL : posta@nyrany.cz

Výtlačný řad V3 – z trub PE-SDR 11 v profilu d 63 dl. **46,5 m** a vedlejší výtlačky d 40 dl. **37,5 m** ukončeny ve **2 ks** čerpacích šachet, napojen na výtlač V, řad bude prováděn protlakem

Výtlačný řad V4 – z trub PE-SDR 11 v profilu d 63 dl. **58,0 m** a vedlejší výtlačné řady d 40 dl. **58,5 m** ukončeny ve **4 ks** čerpacích šachet, napojen na výtlač V, řad bude prováděn protlakem

Výtlačný řad V5 – z trub PE-SDR 11 v profilu d 63 dl. **52,0 m** a vedlejší výtlačky d 40 dl. **48,0 m** ukončeny v **3 ks** čerpacích šachet, napojen na řad V, bude prováděn protlakem

Výtlačný řad V6 – z trub PE-SDR 11 v profilu d 75 dl. **52,0 m** a vedlejší výtlačky d 40 dl. **33,5 m** ukončeny ve **2 ks** čerpacích šachet, napojen na výtlač V, prováděn protlakem

Výtlačný řad V7 – bude veden v levostranné hranici komunikace III/2312 směrem do obce Chrást - z trub PE-SDR 11 v profilu d 63 dl. **41,25 m** a vedlejší výtlačky d 40 dl. **33,5 m**, budou ukončeny ve **2 ks** čerpacích šachet, napojen na výtlač V, prováděn protlakem

Výtlačný řad V8 – z trub PE-SDR 11 v profilu d 63 dl. **116,5 m** a vedlejší výtlačky z trub d 40 dl. **120,0 m** ukončeny v **6 ks** čerpacích šachet, napojen na výtlač V, bude prováděn protlakem

Výtlačný řad V10 – z trub PE-SDR 11 v profilu d 63 dl. **140,5 m** a vedlejší výtlačky z trub d 40 dl. **110,0 m** ukončeny v **6 ks** čerpacích šachet, napojení na výtlač V, prováděn protlakem

Výtlačný řad V11 – z trub PE-SDR 11 v profilu d 63 dl. **260,0 m** s ukončením odkalovací jímkou (V11-13), vedlejší řady z trub d 40 dl. **180,0 m** budou ukončeny v **10 ks** čerpacích šachet, napojení na řad V, prováděno protlakem

Výtlačný řad V11-1 – z trub PE-SDR 11 v profilu d 63 dl. **45,0 m** a vedlejší výtlačky d 40 dl. **54,5 m** ukončeny ve **3 ks** čerpacích šachet, napojení na řad V11 přes šoupě, prováděno protlakem.

Na vedlejších výtlačných řadách bude umístěno celkem **89 ks** čerpacích šachet, výtlačné řady (výtlačky) budou provedeny protlakem, pouze výtlač V v místech, kde bude napojeno více výtlačů a geologické podloží je nevhodné, bude proveden otevřeným příkopem s hutněným zásypem výkopovou zeminou.

Etapa č. 2 - osada Habrová: výtlačné řady V9, V9-1, V9-2 v profilech trub d 90: 812,0 m (z toho d 90 z trub PE-SDR 17 dl. 214,0 m a d 90 z trub PE-SDR 11 dl. 598,0 m), v profilech d 75: 121,0 m, d 63: 251,0 m, d 40: 451,0 m z trub PE-SDR 11, celková délka tlakové kanalizace je **1635,0 m**, 29 čerpacích šachet, trasy výtlačů navrženy v místních komunikacích, v rozsahu:

Výtlačný řad V9 – z trub PE-SDR 17 v profilu d 90 dl. **214,0 m**, z trub PE-SDR 11 v profilech d 90 dl. **598,0 m**, d 75 dl. **121,0 m** a d 63 dl. **154,0 m** a vedlejší výtlačky d 40 dl. **380,0 m** budou ukončeny v **25 ks** čerpacích šachet, na trase bude umístěna vzdušnicková šachta s proplachovací soupravou (V9-1), řad bude napojen na výtlač V a ukončen odkalovací jímkou, trasa bude 3x protínat drobné vodní toky (potrubí bude uloženo v ocelové chráničce)

Výtlačný řad V9-1 – v profilech trub d 63 dl. **72,0 m**, vedlejší výtlačky d 40 dl. **40,0 m** budou ukončeny ve **2 ks** čerpacích šachet, napojení řadu na řad V9, na trase navržena proplachovací souprava (za V-60)

Výtlačný řad V9-2 – v profilech trub d 63 dl. **25,0 m**, vedlejší výtlačky d 40 dl. **31,0 m** budou ukončeny ve **2 ks** čerpacích šachet, napojení na řad V9

Vedlejší výtlačné řady budou ukončeny ve **29 ks** čerpacích šachet, výtlačné řady budou prováděny protlakem

Etapa č. 3 – část Blechovna: výtlačný řad V1 v celkové délce **699,0 m** bude veden lesní cestou po obecním pozemku do části Blechovna u Druztové, v osadě ve zpevněné cestě, v rozsahu:

Výtlačný řad V1 - z trub PE-SDR 17 v profilu d 63 dl. **529,0 m** a vedlejší výtlačky d 40 dl. **170,0 m**, napojení na výtlač V, na trase navržena proplachovací souprava se vzdušníkem (V1-7), řad bude ukončen odkalovací jímkou V1-16. Na vedlejších řadách je navrženo **10 ks** čerpacích šachet, řad bude proveden protlakem, pouze v místech, kde je napojeno více vedlejších výtlačů blízko sebe, bude výtlač prováděn otevřeným výkopem.

Vedlejší výtlačné řady, které jsou neoddělitelnou součástí výtlačných řadů V, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V9-1, V9-2, V10, V11 a V11-1, budou ukončeny na pozemcích před jednotlivými nemovitostmi a budou osazeny čerpací šachtou = *domovní čerpací stanice* z plastu samonosná vyztužená žebry, průměru DN 800 a DN 1000, hloubky 2,0 – 3,0 m, s objemovým (vřetenovým) čerpadlem s mělnicím zařízením a výstupem 1 1/4", výkonem Q = 45 l/hod, H = 100 m, akumulací množství cca 700 – 800 l, ovládání čerpadel v závislosti na hladině v čerpací šachtě – pomocí elektrod. Do čerpací šachty budou gravitačně svedeny splaškové vody z domácnosti, ze šachty budou čerpadlem dopravovány vedlejším tlakovým potrubím do hlavního výtlaču a dále tlakovou sítí na ČOV v obci Druztová.

Účel stavby: odkanalizování obce Dolany, osady Habrová a části Blechovna u Druztové - odvedení splaškových vod z jednotlivých nemovitostí do stávající obecní čistírny odpadních vod v Druztové.

Přímé určení polohy stavby tlakové kanalizace v souřadnicovém systému S-JTSK:

začátek (Habrová): x,y = 1064145, 814678, konec (napojení do nátokové šachty před ČOV Druzová): x,y = 1065046, 816214

Ostatní podrobnosti jsou patrné ze schválené dokumentace.

Povolení se vydává se souhlasem místně příslušného obecního úřadu s pravomocí stavebního úřadu, t.j. MěÚ Třemošná, stavebního odboru.

Stavební povolení se uděluje za těchto podmínek a povinností:

1./ Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „**Dolany - kanalizace**“ vypracované Ing. Stanislavou Šmucrovou, ČKAIT 0201655, v měsíci červenci 2009 ověřené ve vodoprávním řízení a budou splněny podmínky uvedené v územním rozhodnutí.

2./ Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným podle projektové dokumentace.

3./ Před zahájením výkopových prací ověří investor existenci všech podzemních vedení, zajistí vytyčení a ochranu před jejich poškozením a splní stanovené podmínky správců podzemních vedení.

4./ Veškeré změny proti předložené projektové dokumentaci budou projednány s vodoprávním úřadem.

5./ Budou respektovány připomínky vyplývající z vyjádření těchto účastníků řízení, dotčených orgánů státní správy a organizací:

a) MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny – souhlas č.j. ŽP/1007/07 ze dne 14.5.2007:

V zájmu naplnění zásad zásahu do významného krajinného prvku a krajinného rázu se stanoví tyto povinnosti a podmínky:

1. Při křížení vodotečí bude postupováno v souladu s podmínkami stanovenými správcem toku
2. V případě, že bude nutné odstranit z důvodů křížení trasy vodního toku břehovou zeleň, je přípustné tuto odstraňovat jen v nezbytně nutném rozsahu pro stavbu, postupovat tak, aby nedošlo k poškození okolní břehové zeleně a nedošlo k úhynu hnízdícího ptactva.
3. Při výstavbě budou dodrženy dodavatelem zásady ČSN 18920 Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
4. Plochy narušené výstavbou kanalizace ve volné krajině budou ke kolaudaci stavby uvedeny do původního stavu, to znamená uvedení terénu do jeho původní nivelety, narušené travní porosty upraveny opětovným zatravněním apod.
5. Zásah vedený na lesním pozemku (VKP) bude řešen v souladu s vydanými podmínkami orgánu správy lesů.
6. Výstavbou kanalizace nesmí dojít zejména ke změnám odtokových poměrů území a zejména k umožnění vzniku ploch, kde by došlo k zadržování povrchové vody s následným nebezpečím podmáčení pozemku.
7. Kácení dřevin rostoucích mimo les bude řešeno v souladu s ustanovením § 8 „zákona“ s tím, že v předstihu si investor zajistí povolení katastrem příslušného obecního úřadu. Kácení dřevin rostoucích mimo les je přípustné jen v době vegetačního klidu.

b) MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, OŽP, orgán státní správy lesního hospodářství – splnit podmínky rozhodnutí č.j. ŽP/1340-I/07 a ŽP/1340/07 ze dne 11.7.2007- souhlas se stavbou tlakové kanalizace, kterou mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa – parc. č. KN 380/1 (PK 1047/1), KN 608/7.

c) Statutární město Plzeň, Technický úřad, odbor rozvoje a plánování Magistrátu města Plzeň – vyjádření zn. ORP MMP/010550/10 ze dne 23.2.2010:

S umístěním s realizací stavby do 50 m od lesa a na lesních pozemcích souhlasíme za těchto podmínek:

Kácení náletových dřevin na lesních pozemcích zajistí pro investora SVSMP.

Po skončení prací bude prostor staveniště uveden do původního stavu a odstraněny či uhrazeny případné škody.

Užívání komunikace nebo veřejně přístupného pozemku v majetku města Plzně pro výkopové práce, zařízení staveniště, lešení, apod. je možné pouze na základě předem uzavřené „Dohody o technických podmínkách“ (zajišťuje SVSMP – oddělení zvláštního užívání, Klatovská 12). Dohodu uzavírá investor, nikoli zhotovitel stavby. K podání žádosti o uzavření dohody použijte příložený formulář („žádost“), do kterého je třeba vyplnit značku a datum tohoto stanoviska.

Upozornění: Investor by měl požádat (před vydáním stavebního povolení) příslušný orgán státní správy lesů (OŽP MÚ Nýřany) o souhlas s dotčením PUPFL – dočasné odnětí po dobu stavby, trvalé omezení do doby kolaudace v širší ochranné pásma kanalizace (2 m) a uhradí související poplatky a škody.

d) Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Berounky – vyjádření zn. OPV/PL/358/09 ze dne 19.8.2009:

V zájmovém území se nachází dva bezejmenné toky ve správě naší organizace. Jedná se o přirozené vodní toky, č.h.p. 1-11-01-005, oba jsou levobřežními přítoky Berounky. Jelikož při výstavbě dojde ke křížení kanalizace s oběma toky, požadujeme, aby byla dodržena norma ČSN 75 2130.

e) Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka – stanovisko správce povodí ze dne 31.8.2009, zn. 2009/40746/343/Šn:

Do kanalizace nesmí být připojeny dešťové a balastní vody. Septiky a žumpy budou vyřazeny z provozu. Na splaškovou kanalizaci mohou být odváděny pouze surové splaškové vody.

f) Správa a údržba silnic Kralovice – vyjádření zn. TSÚ 248/099/LV ze dne 21.8.2009:

1. Všeobecné podmínky

1.1. Stavební povolení bude vydáno na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí o podmínkách vstupu a uložení inženýrské sítě do komunikace/do silničního pozemku a o nájmu části komunikace a pozemku č. 54/09/SoSB, jejíž vyhotovení ve třech výtiscích zasíláme v příloze. Po podepsání nájmemcem (investorem) požadujeme navrácení jednoho originálu zpět. Jeden výtisk bude doložen příslušnému stavebnímu úřadu. Smlouva slouží jako doklad o právu stavebníkovi provést stavbu na dotčených pozemcích a komunikaci.

1.2. Vstupy do komunikací a silničních pozemků budou prováděny na základě vydaného pravomocného rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, o které bude zažádáno u odboru Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, Klatovská 200/A, v dostatečném předstihu před zahájením prací.

1.3. Mezi investorem (případně investorem pověřeným zhotovitelem) a SÚS Kralovice bude před zahájením prací v komunikacích a silničních pozemcích uzavřena Smlouva o podmínkách vstupu a uložení inženýrské sítě do komunikace a/nebo silničního pozemku a o nájmu části komunikace a pozemku. Po uzavření této smlouvy bude vydán souhlas se zvláštním užíváním komunikace.

1.4. Po provedení vstupů bude vyzván zástupce SÚS Kralovice k protokolárnímu předání dotčené části komunikace a pozemku. Na základě výše uvedené smlouvy a dle příloženého sazebníku bude stanovena náhrada za omezení užívání nemovitosti (komunikace) a pronájmu pozemku. Záruční doba na provedený vstup bude smluvně stanovena na dobu 5 let.

1.5. Stavbou nesmí dojít k poškození komunikací ve správě SÚS Kralovice, včetně všech jejich součástí a příslušenství. Bude zachováno jejich odvodnění.

2. Technické podmínky pro realizaci:

2.1. Výkopové práce v komunikacích a jejich blízkosti budou prováděny dle TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Práce budou prováděny mimo zimní období, tj. od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.

2.2. Podélné uložení kanalizační sítě v komunikaci, přechod silnice II/180 a křížení komunikací přípojkami jednotlivých nemovitostí bude prováděno protlaký. Hloubkové uložení kanalizační sítě musí být v souladu s připravovanou projektovou dokumentací opravy průtahu obce Dolany (investorem je SÚS Kralovice a obec Dolany). Minimální krytí kanalizační sítě včetně přípojek v komunikaci bude 1,2 m od nivelety vozovky. Uložení kanalizační sítě nebo následným napojením přípojek jednotlivých nemovitostí nesmí vzniknout v krajnici komunikace nebo v silničním příkopu překážka (např. kanalizační šachta) bránící odvodnění a údržbě komunikace.

2.3. Vstupy do komunikací z důvodů prováděných startovacích a cílových jam protlaků anebo při napojování přípojek jednotlivých nemovitostí budou minimalizovány. V místě vstupu do komunikace bude provedeno strojní zařezání asfaltových hran výkopu. V místě otevřeného výkopu v komunikaci nebo v její blízkosti budou provedena taková opatření, aby nedošlo k narušení jejího podloží a následné deformaci vozovky. Materiál výkopu bude odvezen na skládku, popřípadě po posouzení jeho vhodnosti může být z části použit do zóny obsypu. Zásyp bude proveden z nesoudržných a nenamrzavých zemin, případně zlepšených zemin dle TP 94 nebo stabilizovaných materiálů. Hutnění sypaniny bude provedeno vibrací popřípadě jiným způsobem po vrstvách 20 cm s podmínkou docílení 95 % relativní ulehlosti. Aktivní zóna a pláň musí vykazovat více než 100% relativní ulehlosti. Při převímce budou doloženy certifikáty materiálů použitých v rýze výkopu a protokoly zkoušek hutnění.

2.4. V místě výkopu v komunikaci budou prováděny za přítomnosti zástupce SÚS Kralovice statické zatěžovací zkoušky na úrovni vrstvy šterkodrti. Zkoušky budou prováděny v minimálním počtu dle výše uvedených TP.

2.5. V rýze výkopu v komunikaci bude provedena konstrukce dle katalogového listu č. 3 TP 146 (ŠD tl. 350 mm, ACL 16 tl. 60 mm, ACO 11 tl. 40 mm). Obrusná vrstva (ACO 11 tl. 40 mm) bude provedena s přesahem min. 30 cm na každou stranu výkopu, v případě bude-li více jak jeden vstup na 30 m délky komunikace, bude provedena souvislá obrusná vrstva od vnějších hran krajních vstupů. Zůstane-li od krajů rýhy k jinému okrajovému prvku komunikace plocha, která je menší než 1 m, bude kryt této plochy obnoven společně s obrusnou vrstvou. Bude-li výstavba kanalizace koordinovat se zamýšlenou rekonstrukcí průtahu obce Dolany, bude od konečné úpravy povrchu vozovky dle těchto podmínek (bod 2.5.) upuštěno. Zároveň požadujeme, aby v návaznosti na realizaci kanalizační sítě, jejího uvedení do provozu a konečné úpravy povrchu vozovky, bude provedeno v rámci jednotné akce napojení všech nemovitostí podél komunikace, aby nebyl další nutný vstup do vozovky.

g) Vodárna Plzeň a.s., Malostranská 2 – vyjádření zn. 3524/2009 ze dne 10.8.2009:

S vlastní realizací stavby souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Zahájení prací bude předem oznámeno provozu vodovodů v Plzni, Údolní 6, tel. 377413447.

2. Před zahájením prací bude vytýčeno stávající zařízení vodovodu v prostoru stavby. Vodovod nesmí být stavbou poškozen.
3. Budované kanalizační výtlačky budou respektovat ochranná pásma vodovodních řadů, v nezbytném styku s vodovodními řady budou výtlačky uloženy dle ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. V případě obnažení vodovodu bude přizván zástupce provozu vodovodů ke kontrole zařízení a dohodnutí způsobu pokračování prací.
5. Po dokončení stavby – opravě porušených povrchů bude přizván zástupce provozu vodovodů ke kontrole funkčnosti vodárenských armatur v prostoru stavby. Případně zjištěné závady budou zhotovitelem stavby odstraněny v dohodnutém termínu.

h) ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření k existenci zařízení distribuční soustavy ze dne 7.5.2009, č. 1022068577:

V zájmovém území stavby se nachází podzemní zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 v platném znění nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301 a ČSN EN 50110-1,2 (PNE 330000-6). Vzdušné vedení je viditelné a je nutné jej respektovat dle zákona.

Průběhy vedení jsou definovány exportním souborem „Dolany–Druztová-Zruč_1022068577.dwg“ (velikost 55 069 bajtů), v JTSK souřadnicích zaslaném dne 07.05.2009 na e-mailovou adresu stanislav.chama@sudop-plzen.cz. Data nemají vzhledem k zakreslování do podkladových map různého typu (rastrové kat. mapy, vektory) garantovanou třídu přesnosti.

V případě jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení trasy podzemního energetického zařízení a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu. K žádosti o vytýčení je nutné předložit aktuální zakreslení tohoto zařízení, který nesmí být starší 14-ti dní. Pro vytýčení kontaktujte příslušné středisko provozu sítí VN a NN.: zákaznická linka tel.: 840 840 840 ve 14-ti denním předstihu.

Další podmínkou při provádění zemních prací je, že stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti (ES) v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení ES, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení ES během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bezezbytku splní podmínky, které jsou k dispozici na internetových stránkách <http://www.cezdistribuce.cz>.

Pokud dojde při provádění výkopových prací k obnažení kabelového vedení, je nutná po zakrytí kabelu a před zahrnutím výkopu kontrola pracovníkem příslušného výše uvedeného střediska Provozu sítí VN a NN.

Pokud dojde k poškození energetického zařízení, neprodleně kontaktujte Call centrum naší společnosti na tel. 840 850 860. O stanovisko k existenci zařízení veřejného osvětlení v majetku nebo správě ČEZ je nutno samostatně požádat firmu ČEZ Energetické služby, s.r.o., pracoviště Plzeň, Guldenerova 19, 303 28 Plzeň, Ing. Kršňák, tel. 371102129.

Podklad pro zpracování PD – orientační zakres – 14 dní před zahájením výkopových prací je nutno tuto situaci znovu ověřit.

Budou splněny podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení:

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), zákon č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1 Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m.

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhl. č. 324/90 Sb.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energeticky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 – zákaznická linka)
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Budou splněny podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo ne vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 m u zařízení postaveného do 31.12.1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržet minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50 110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla porušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50-110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až č. 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení na nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě nízkého vedení napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno státní energetické inspekci v souladu dle § 93 zákona č. 458/2000 Sb., jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

i) Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření o existenci sítí č.j. 46255/09/CPN/MM0 ze dne 21.4.2009:

V zájmovém území se nachází více prvků (kabelů nebo trubek s optickými kabely) v trasách. Nutné vyjádření útvaru Plánování a výstavby PS KPO Plzeňsko p. Parvonič, č. tel. 377142702, mobil 606642734.

Podmínky provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.:

a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a vztahuje se na ně odpovídající právní ochrana. Tyto sítě jsou věcnými břemeny vázajícími na dotčených nemovitostech. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po stranách krajního vedení.

b) Při činnostech v blízkosti SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických vedení (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 332160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33200-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.

c) Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b. 1, příloha č. 3, kap. II. čl. 1., 4. a 5.).

e) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVKS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v PD a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). Martin Černý (tel.: 377143407, 607866279), V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného POS.

g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

h) V místech, kde úložný kabel úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli zbývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b. 1, příloha č. 3, kap. IV. čl. 3. a 4.).

i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.

k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.

l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

m) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

n) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

o) Je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na tel. č. 800 184 084.

j) RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření č.j. 1676/09/176 ze dne 22.4.2009:

V zájmovém území se nacházejí STL plynovodní řady a přípojky.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenských zařízení OPPZ (tzn. i bezvýkopové technologie).
2. Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v OPPZ považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb., a zákona č. 458/2000 Sb., za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutno požádat o nové stanovisko k této změně.
3. Před zahájením stavební činnosti v OPPZ bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytýčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytýčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v OPPZ. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol.
4. Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6. Při provádění stavební činnosti v OPPZ je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
9. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10. Před provedením záস্যu výkopu v OPPZ bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v OPPZ a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
11. Plynárenské zařízení bude před záস্যem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, ztuhne a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
13. Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
14. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo OPPZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Ochranné pásmo: NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m, ostatní plynovody a plyn. přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4 m, technologické objekty na všechny strany od půdorysu 4 m, elektrické kabely NN stanic katodové ochrany na obě strany 1 m.

Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všeho druhu) ve volném pruhu o min. šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrat dřeviny a tím ohrozí plynovod nebo jiné plynárenské zařízení, nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.

O zákres PZ v digitální podobě žadejte odbor pořizování dat plyn. majetku: Vl. Kerdová, tel. 475325515, mobil 731196438
Požadavek na vytýčení plynáren. zařízení: mistři okrsku H. Bříza, Rokycany - Radek Nolč, tel. 377097528, 724025538

Oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technologií a předání po ukončení stavby příslušnému mistrovi okrsku – Radek Nolč, tel. 377097528, 724025538

Originál stanoviska i s přílohami musí žadatel předložit při vytýčení, diagnostice kontrole křížení či souběhu s plynárenským zařízením na místě.

k) Hasičský záchranný systém PK - závazné stanovisko č.j. HSPM-652-3/2010 ze dne 3.2.2010:

Písemně oznámit HZS Plzeňského kraje, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, Kaplířova 9, Plzeň v předstihu termín případných uzavírek jednotlivých vozovek (jmenovitě) a dobu jejich trvání.

6./ Stavbu bude provádět dodavatelsky odborná firma určená výběrovým řízením, která bude do 15 dnů po jeho skončení oznámena na MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí.

7./ Termín pro dokončení stavby: **do 31.12.2015.**

8./ Po dokončení stavebních prací je stavebník povinen uvést pozemky dotčené stavbou do původního/předchozího stavu, pokud se s vlastníkem pozemku nedohodl jinak.

9./ Po dokončení stavby je investor povinen předložit zdejšímu vodoprávnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby s informací o stanoviscích dotčených orgánů a jak bylo jejich podmínkám a požadavkům vyhověno. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: Obec Dolany, IČ 00257672, se sídlem Dolany č.p. 66, 330 11 Třemošná, zastoupená společností SUDOP Project Plzeň a.s., IČ 45359148, se sídlem Plachého 35, 301 25 Plzeň, *další účastníci* viz příloha č. 1 Seznam účastníků řízení

O d ů v o d ň ě n í

Žadatel Obec Dolany, IČ 00257672, se sídlem Dolany č.p. 66, 330 11 Třemošná, zastoupený společností SUDOP Project Plzeň a.s., IČ 45359148, se sídlem Plachého 35, 301 25 Plzeň, požádal dne 9.10.2009 zdejší odbor životního prostředí MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň o stavební povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona. Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. 4126/2007/StO ze dne 11.10.2007, které vydal MěÚ Třemošná, stavební odbor. Vzhledem k tomu, že od doby vydání územního rozhodnutí došlo ke změně projektu (bylo navrženo připojení dalších nemovitostí na projektovanou kanalizaci), vodoprávní úřad přerušil zahájené řízení usnesením č.j. OŽP-BAR/23317/2009 ze dne 19.10.2009 do doby úplného odstranění nedostatků podání, tj. do předložení změny územního rozhodnutí a předložení souhlasu se stavbou dalších vlastníků dotčených pozemků. Nedostatky podání, včetně doplnění projektové dokumentace, byly odstraněny dne 13.1.2010, poté bylo v řízení pokračováno. Rozhodnutí o změně umístění stavby vydal MěÚ Třemošná, stavební odbor pod č.j. 3637/2006/ StO ze dne 30.11.2009, nabytí právní moci dne 5.1.2010.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací „**Dolany – kanalizace**“, kterou vypracoval SUDOP Project Plzeň a.s. a Ing. Stanislava Šmucrová, ČKAIT 0201655, v měsíci červenci 2009, umístění stavby převážně v místních komunikacích (výtlačné řady), na soukromých pozemcích (vedlejší výtlačné řady s čerpací šachtou) parc. č. KN 2, 4/1, 5, 7, 9/1, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 15, 17/1, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43/1, 45, 46, 49, 53, 57, 58, 60, 63/1, 67, 68, 70, 72, 73, 74/1, 78, 79, 82/1, 83, 84/1, 86, 88, 89, 93/1, 96, 98, 103, 105, 110, 116, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 122, 124, 127/1, 127/2, 128, 130, 132, 134, 137/1, 139, 141, 143, 145, 147, 148/1, 149, 151, 155, 158, 159, 161, 164, 168/1, 171/1, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 172/7, 173/1, 175, 176, 177, 179, 180, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 194, 195, 196, 200/1, 201, 202, 203, 206, 207/1, 209, 211, 213, 215, 216, 217, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 229, 233, 234, 235, 241, 242, 243, 246, 247, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256/1, 257/1, 259, 260, 261/2, 262/2, 263, 264, 267, 270, 272, 273, 278/1, 279, 281, 298, 380/1, 380/3, 385, 394/1, 394/2, 394/3, 394/6, 395/1, 399/1, 400/1, 401/1, 402, 403, 406, 407, 434/2, 449, 606, 608/6, 608/7, 609, 610, 612/1, 612/3, 613, 627/1, 634/2, PK (1047/1, 1308) v kat. území Dolany, obci Dolany v Plzeňském kraji. Projektová dokumentace řeší výstavbu tlakové splaškové kanalizace v obci Druztová, osadě Habrová a části Blechovna u Druztové v rozsahu:

Etapa č. 1 - obec Dolany: výtlačné řady V, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V10, V11, V11-1 v profilech trub d 160: 1529,0 m, d 125: 436,0 m, d 75: 273,5 m, d 63: 1127,25 m, d 40: 1675,5 m, 89 čerpacích šachet, vyústění řadu V do nátokové šachty před ČOV Druztová, před vyústěním navržena šachta s indukčním průtokoměrem; na trase budou umístěny 2 proplachovací soupravy (na řadech V, V9) a 2 vzdušňkové šachty (řad V); trasy výtlačků jsou navrženy v komunikacích II. a III. tř., výtlačky budou provedeny protlakem, pouze výtlač V v místech, kde bude napojeno více výtlačků a geologické podloží je nevhodné, bude proveden otevřeným příkopem s hutněným zásypem výkopovou zeminou; napojení řadů V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V10, V11 na výtlačný řad V, řad V11-1 je napojen v řad V11. **Etapa č. 2 - osada Habrová:** výtlačné řady V9, V9-1, V9-2 v profilech trub d 90 : 812,0 m, d 75: 121,0 m, d 63: 251,0 m, d 40: 451,0 m, 29 ks čerpacích šachet, napojení V9 na řad V, trasa V9 bude 3x protínat drobné vodní toky (potrubí bude uloženo v ocelové chráničce, na trase V9 bude osazena proplachovací souprava, zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil, ukončení odkalovací jímkou, výtlačné řady V9-1 a V9-2 jsou napojeny na řad V9, budou provedeny protlakem. **Etapa č. 3 – část Blechovna:** výtlač V1 v profilech trub d 63: 529,0 m, d 40: 170,0 m bude proveden protlakem, navrženo 10 ks čerpacích šachet; napojení na výtlač V, ukončení odkalovací jímkou, na trase je navržena proplachovací souprava se vzdušníkem a odkalovací jímka.

Účelem stavby je odkanalizování obce Dolany, osady Habrová a části Blechovna u Druztové - odvedení splaškových vod z jednotlivých nemovitostí do stávající obecní čistírny odpadních vod v Druztové.

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí po doplnění podání oznámil zahájení vodoprávního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy dne 18.1.2010 pod č.j. OŽP-BAR/1498/2010 veřejnou vyhláškou (liniová stavba). Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště, navržená stavba je v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a žádost o povolení vodního díla poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil od místního šetření a ústního jednání. Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek do 18.2.2010 neuplatnili účastníci řízení žádné námítky.

Předložena byla tato vyjádření a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů a organizací:

Souhlas se stavbou na pozemku vlastníka - podepsán 200 vlastníky dotčených pozemků v roce 2007 a v říjnu 2009 (v souvislosti se změnou stavby a změnou územního rozhodnutí) s podmínkami, které byly zohledněny v projektové dokumentaci – viz Příloha č. 1, plná moc k zastupování obce Dolany společností SUDOP Project Plzeň a.s. ze dne 30.9.2009, Obec Druztová dne 17.9.2009 - souhlas s využitím pozemku obce (parc. č. 380/3), usnesení zastupitelstva obce Druztová ze dne 15.6.2006 - schválení napojení obce Dolany na ČOV Druztová; KÚ Plzeňského kraje, OŽP - závěr zjišťovacího řízení ze dne 23.4.2007, zn. ŽP/5692/07, MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, OŽP, orgán státní správy lesního hospodářství – rozhodnutí č.j. ŽP/1340-I/07 a ŽP/1340/07 ze dne 11.7.2007, stanovisko KŘ Policie Západočeského kraje ze dne 28.8.2009, č.j. KRPP-55109-1/ČJ-2009-030707-47; ověření stávajících inženýrských sítí: SITEL, spol. s r.o. – vyj. č. 2268-09 ze dne 27.4.2009, ČEZ ICT Services, a.s. zn. 16438/B/09 ze dne 15.4.2009, T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 30.4.2009, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha – č.j. 593-ÚP/2009 ze dne 2.4.2009.

Další předložená vyjádření účastníků řízení obsahovala podmínky a požadavky k provedení stavby: MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, OŽP, ochrana přírody – závazné stanovisko č.j.1007/07 ze dne 14.5.2007, Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Berounky – vyjádření zn. OPV/PL/358/09 ze dne 19.8.2009, Správa a údržba silnic Kralovice (SÚS) - stanovisko zn. TSÚ 248/099/LV ze dne 21.8.2009 a smlouva o smlouvě budoucí č. 54/09/SoSB ze dne 22.9.2009 mezi SÚS Kralovice a obcí Dolany, Statutární město Plzeň, Technický úřad, odbor rozvoje a plánování Magistrátu města Plzeň – vyjádření zn. ORP MMP/010550/10 ze dne 23.2.2010, Hasičský záchranný sbor PK – závazné stanovisko č.j. HSPM-652-3/2010 ÚPP ze dne 3.2.2010, stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, s.p. ze dne 31.8.2009, zn. 2009/40746/343/Šn, Vodárna Plzeň a.s. - vyjádření zn. 3524/2009 ze dne 10.8.2009, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 21.4.2009, č.j. 46255/09/CPN/MMO, ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 7.5.2009, č. 1022068577, RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření č.j. 1676/09/176 ze dne 22.4.2009. Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Souhlas s vydáním stavebního povolení č.j. 0650/2010/StO ze dne 8.3.2010 ve smyslu § 15 stavebního zákona vydal stavební odbor Městského úřadu Třemošná.

Po přezkoumání podané žádosti s přílohami z hlediska vodního zákona a vodohospodářských zájmů z hlediska směrného vodohospodářského plánu bylo zjištěno, že povolení zřízení vodního díla neporušuje za shora uvedených podmínek vodoprávní, obecné ani jiné oprávněné zájmy, a vodoprávní úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve které se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále zamítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním učiněným u zdejšího odboru životního prostředí Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Příloha: PD – paré č. 2 vyzvedněte po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Ing. Petr Hauer
vedoucí odboru životního prostředí

Vyvěšeno dne:
(Podpis oprávněné osoby a otisk razítka)

Sejmuto dne:
(Podpis oprávněné osoby a otisk razítka)

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Doručí se:

Účastníci řízení:

Obec Dolany, Dolany 66, 330 11 Třemošná zastoupená spol. SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 00 Plzeň

- žádáme o vyvěšení na vašich úředních deskách – děkuji

Obec Druztová, Druztová 1, 330 07 Druztová

Další účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (vlastníci dotčených pozemků) - viz Příloha č. 1 tohoto rozhodnutí

Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Plzeň, B. Němcové 3, 303 29 Plzeň

SÚS Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice

Vodárna Plzeň, Malostranská 2, 317 68 Plzeň

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, 40502 Děčín

Telefónica a.s., DLLS Plzeň, P.O. Box č. 56, 130 76 Praha 3

Ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány státní správy:

MěÚ Třemošná, stavební odbor, Plzeňská 98, 330 11 Třemošná

MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor životního prostředí – ochrana lesů a přírody, Americká 39, 304 66 Plzeň

MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor dopravy, Americká 39, 304 66 Plzeň

HZS Plzeňského kraje, KŘ, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň

Na vědomí:

OR Policie ČR, DI Plzeň – sever, Anglické nábř. 7, 301 00 Plzeň

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábř. 14, 304 20 Plzeň

vlastní

Správní poplatek byl vyměřen dle zákona ČR č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 17, odst. 1 písm. i) ve výši 3000,- Kč, byl v pokladně MěÚ Nýřany dne 9. 10. 2009, pokladní doklad č. 1791.